LEGENDA INŽ. SÍTÍ:

KABEL ČEZ NN
KABEL ?EZ VN
KANALIZACE
VODOVOD
PLYNOVOD NTL
KABEL O2

SM A1, A9 — DRŽÁK SVÍTIDEL NA BETONOVÝ SLOUP
SVÍTIDLO RAGNI LED TEKK S ASY-08 - 32l (2x4) 34 W, 3K, 350 mA

SM A2 - A8 — STOŽÁR SADOVÝ SB6
SVORKOVNICE GURO EKM 2035 1D2
SVÍTIDLO RAGNI LED TEKK S ASY-08 - 32l (2x4) 34 W, 3K, 350 mA

STOŽÁRY OPATŘIT TERMOPLASTICKOU ÚPRAVOU DOLNÍ ČÁSTI PO STOŽÁROVÁ DVÍŘKA

POZNÁMKA:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA – NN : 3PEN AC, 50Hz, 400/230 V/TN–C
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM–OBECNĚ
– NN : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍ TN–C DO 1000V,
– DLE ČSN 33 2000–4–41, čl. 413.1.3.
VNĚJŠÍ VLIVY OKOLÍ DLE ČSN 33 2000–5–51: AB8+AD3
PROSTOR Z HLEDISKA ÚRAZU EL. PROUDEM : NEBEZPEČNÝ – DLE ČSN 33 2000–4–41
OCHRANNÉ PÁSMO : 1M PO OBOU STRANÁCH KABELU, DLE 46, ZÁK. 458/2001

Upozornění!

Podzemní inženýrské sítě jsou zakresleny informativně podle podkladů provozovatelů. Před zahájením výkopových prací nutno požádat o vytýčení, případně trasy upřesnit sondami.

ING. MARIE KREJČÍ
projektant elektro
TETČICKÁ 473/57
664 47 STŘELICE
tel. +420 733648911
email : krejci.krejci@seznam.cz

Vypracoval: Ing. Marie Krejčí
Autorizovaný inženýr: Ing.Jiří Vítek
Investor : Obec Bělkovice - Lašťany
Bělkovice - Lašťany č.p.39, 783 16 Dolany u Olmouce

Akce:

DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO VO OBCE BĚLKOVICE - LAŠŤANY

SO nebo PS:

Příloha: **SITUACE LOKALITY 3**

Formát:	10A4
Datum:	10/2017
Stupeň:	DÚR + PDPS
Soubor:	VO situace.dwg
Měřítko:	1:500
Číslo zakázky:	
Č.přílohy:	D.03